Medieninformation

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Ihr Ansprechpartner
Alwin-Rainer Zipfl

Durchwahl
Telefon +49 351 564 97200
Telefax +49 351 4510991100

presse@sib.smf.sachsen.de*

29.08.2025

Baumaßnahmen während der Spielzeitpause in der Semperoper erfolgreich abgeschlossen

Seit Mitte Juli wurden unter Leitung der SIB-Niederlassung Dresden I wichtige Bauunterhaltsmaßnahmen in der Spielzeitpause der Semperoper durchgeführt. Die Maßnahmen dienen der Instandsetzung und dem Erhalt dieses einzigartigen Bauwerks. Die Arbeiten wurden erfolgreich abgeschlossen und die Semperoper kann die Spielzeit pünktlich zum 28. August beginnen.

Die baulichen Maßnahmen umfassen verschiedenste Bereiche, beginnend bei der Bühne über die Zugangsbereiche bis hin zu den Außenwänden des Gebäudes. Unter anderem wurde die Technik für die Bühnenscheinwerfer erneuert. Zur optimalen Ausstrahlung der Hauptbühne wurde ein zugeschnittenes Schienensystem am Bühnenrand vervollständigt, wodurch die Scheinwerfer flexibel an jede Stelle seitlich der Bühne platziert werden können.

Im zwingerseitigen Eingangsbereich der Semperoper und dem dazugehörigen Treppenhaus wurden Schäden in den Terrazzoböden behoben. Dabei wurden Risse und kleinere Ausbrüche durch Restauratoren beseitigt. Die beschädigten Stellen wurden restauratorisch gereinigt und mit eingefärbtem Epoxidharz geschlossen. Im oberen Zugangsbereich auf der Zwingerseite wurden auch Starkregenschäden am Stuckmarmor beseitigt und die Deckenmalereien wiederhergestellt.

Im Orchesterprobenraum der Semperoper wurden erste vorbereitende Maßnahmen zum Einbau eines elektroakustischen Raumsystems durchgeführt.

Darüber hinaus finden aufwendige Arbeiten an der Fassade der Semperoper statt. Die Außenwände der Semperoper werden abschnittsweise abgedichtet und hinter dem Sandsteinsockel mit einer Bitumenschicht geschützt. Im Eingangsbereich am Theaterplatz wird zudem die Sandstein-Balustrade instandgesetzt.

Hausanschrift:
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement
Riesaer Str. 7h
01129 Dresden

www.sib.sachsen.de

* Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzungen.

Die Kosten für die derzeitigen Arbeiten an der Semperoper liegen bei rund zwei Millionen Euro. Die Maßnahme wird finanziert durch Steuermittel auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.

Medien:
Foto: Arbeiten an der Fassade der Semperoper
Foto: Arbeiten im Orchesterprobenraum der Semperoper