

Medieninformation

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Ihr Ansprechpartner
Alwin-Rainer Zipfl

Durchwahl
Telefon +49 351 8135 1260
Telefax +49 351 4510991100

presse@sib.smf.sachsen.de*

18.11.2025

Sanierung der historischen Dachkonstruktion über dem Spiegelsaal in Schloss Rammenau erfolgreich abgeschlossen

Unter der Leitung der SIB-Niederlassung Bautzen sind die aufwendigen Sanierungsarbeiten an der historischen Dachkonstruktion über dem Spiegelsaal in Schloss Rammenau nun erfolgreich abgeschlossen. Die umfangreichen zimmermannsmäßigen Ertüchtigungen sichern die einzigartige Deckenkonstruktion des Spiegelsaals aus dem 18. Jahrhundert nachhaltig und bewahren so ein zentrales architektonisches Erbe des Schlosses für kommende Generationen.

Im Rahmen von Renovierungsarbeiten im nicht öffentlichen Dachgeschoss des Schlosses wurden im Jahr 2023 statische Schädigungen an den tragenden Konstruktionshölzern der Decke über dem Spiegelsaal entdeckt. Die Decke, die als Abhängung am historischen Dachtragwerk befestigt ist, wurde nachträglich in die Dachkonstruktion eingefügt und im Laufe der Jahrhunderte durch bauliche Veränderungen – zuletzt in den 1990er Jahren – immer wieder verändert. Dadurch entstand ein statisch nicht mehr nachweisbares Tragwerk nach heutigem Stand der Technik. Zudem hatten Holzpilze im Inneren der Balken unerkannt erhebliche Zerstörungen angerichtet.

Die Sanierung gestaltete sich besonders anspruchsvoll: Die Deckenkonstruktion musste denkmalrechtlich und mit größter Sorgfalt ertüchtigt werden. Ein aufwändiges Raumgerüst sicherte die Baustelle ab, während der Besucherverkehr im Schloss aufrechterhalten wurde.

Die Sanierung umfasste mehrere Schritte: Nach der Notsicherung und einem Monitoring der Schäden wurden Gutachten erstellt, die die statischen Gegebenheiten analysierten. Auf dieser Basis erfolgten die Planung und Umsetzung der zimmermannsmäßigen Ertüchtigungen. Ziel war eine denkmalgerechte, technisch zeitgemäße Konstruktion, die in den räumlich beengten Gegebenheiten ohne Abbau des Daches realisiert werden konnte.

Hausanschrift:
**Staatsbetrieb Sächsisches
Immobilien- und
Baumanagement**
Riesaer Str. 7h
01129 Dresden

www.sib.sachsen.de

* Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzungen.

In der Umsetzung kamen kleinteilige, in der Werkstatt vorgefertigte Fachwerkträger zum Einsatz, die sich ohne Kran in das Dachgeschoss transportieren und vor Ort von Hand montieren ließen. Die Arbeiten erfolgten unter erschwerten Bedingungen, überwiegend in gebückter Haltung, kniend oder liegend, in kleinen Arbeitsschritten und mit größter Vorsicht. Mitte 2025 wurden schließlich die Deckenbalken planmäßig ausgetauscht und das Tragwerk nachhaltig stabilisiert. Derzeit werden noch die Arbeiten an den haustechnischen Anlagen im Mansarddach ausgeführt.

Für die aufwendigen Sanierungsarbeiten wurden rund 820.000 Euro investiert. Die Maßnahme wird finanziert durch Steuermittel auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.

Medien:

Foto: Barockschloss Rammenau Decke Spiegelsaal

Foto: Barockschloss Rammenau Decke Spiegelsaal

Foto: Barockschloss Rammenau Decke Spiegelsaal

Foto: Barockschloss Rammenau Decke Spiegelsaal