Medieninformation

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Ihre Ansprechpartnerin
Nadine Franke

Durchwahl
Telefon +49 351 8139 1920
Telefax +49 351 8139 1999

presse@lasuv.sachsen.de*

12.03.2026

B 172, Brücken in Bad Schandau – Weitere Baugrunderkundungen

In Bad Schandau starten am 16. März 2026 weitere Baugrunduntersuchungen für die neuen Brücken über die Elbe und die Bahnanlagen der DB AG. Die Untersuchungen liefern die geotechnischen Daten für die Entwurfs- und Ausführungspläne, die statische Berechnung und die spätere Bauausführung. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Mai 2026 abgeschlossen sein.

Bereits im Jahr 2025 wurden Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Sie umfassten die Erkundungen für die geplante Behelfsbrücke über die Elbe, die Behelfsbrücke über die Bahnanlagen, die Verkehrsanlagen der Behelfsumfahrung sowie den Hangeingriff an der B 172. Ab Mitte März folgen nun notwendige weitere Untersuchungen für die neuen Brückenbauwerke. Insgesamt sind 18 Bohrpunkte vorgesehen, die je nach Standort zwischen 10 und 20 Meter tief reichen. Neben der Erkundung des Schichtaufbaus durch Aufschlussbohrungen werden auch sogenannte Rammsondierungen durchgeführt, um die Tragfähigkeit bzw. die »Rammbarkeit« des Untergrunds zu prüfen. Diese Untersuchungen sind erforderlich, da die neuen Brückenunterbauten (Pfeiler und Widerlager) mit Spundwänden hergestellt werden sollen.

Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, der Stadt Bad Schandau sowie den beteiligten Fachbehörden. Die Baugrunduntersuchungen sind wie folgt geplant:

- **ab 16. März**: Beginn der Bohr- und Sondierarbeiten im Bereich der Bahngleise. Dafür wird der Zugverkehr jeweils kurzzeitig unterbrochen, um den speziellen Zweiwegebagger, der sowohl auf der Straße als auch auf den Gleisen fahren kann, sicher zu den Arbeitsstellen zu bringen.
- **ab 24. März**: Bohr- und Sondierarbeiten auf Logistik- und Grünflächen im Bereich der künftigen Behelfsbrücke über die

Hausanschrift:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Stauffenbergallee 24
01099 Dresden

www.lasuv.sachsen.de

* Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzungen.

Bahnanlagen. Es wird keine Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs geben.

- **ab 30. März**: Beginn Bohr- und Sondierarbeiten für den Ersatzneubau der Elbebrücke. Die Bohrpunkte befinden sich auf den Grünflächen am Elberadweg auf der Bahnhofseite.
- **ab 20. April**: Durchführung von Bohrungen auf der B 172 von Königstein kommend unmittelbar vor der Bahnbrücke. Über den Zeitpunkt der kurzzeitig notwendigen Vollsperrung wird gesondert informiert.
- **ab 27. April**: Bohr- und Sondierarbeiten für den Ersatzneubau der Elbebrücke auf den stadtseitig gelegenen Grünflächen. Der Verkehr wird nicht beeinträchtigt. Die Arbeiten sind abhängig vom Wasserstand der Elbe.
- **ab 18. Mai**: Letzte Bohrung auf der stadtseitigen Fläche. Die Arbeiten erfolgen mit einer halbseitigen Verkehrsführung auf der B 172 unter Ampelregelung.

Wir bitten die Verkehrsteilnehmer sowie die Anwohner um Verständnis für die bauzeitlichen Einschränkungen und um eine besonders umsichtige Fahrweise im Bereich der Arbeiten.

Links:
Brücken Bad Schandau - lasuv.sachsen.de